Términos de Referencia
para la Remodelación del Centro Nacional de Enlace (CNE), ubicado en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, edificio principal de la Secretaria de Salud Ave. Cervantes 3 Calle No.1001, Tegucigalpa

Descripción de Obra	Unidad de Medida	Cantidad
Construcción de Pared de Durock, doble cara	M^2	9.27
Reparación, pintura y acabado de paredes existentes.	M^2	95.68
Pintura y reparación de cielo raso	M^2	36.72
Reparación puerta de vidrio (corrediza hacia el pasillo), (Ver plano)	Und	1

Debido a los espacios físicos limitados y en un afán de optimizar el espacio, solicitamos el cambio del tipo de puerta actual que es tipo abatible, a una puerta tipo corrediza, en cuanto a las dimensiones entiendo que esta el diseño que se realizo con la consultora contratada por OPS.

Persianas para el ventanal (Ver plano)	Und	1

Las ventanas del espacio físico donde funciona el CNE, tiene instaladas ventana tipo fijo, se desea además instalación de persianas dentro del marco de las ventanas tipo móviles para aclarar u oscurecer el espacio.

Electricidad
Instalación del sistema eléctrico (interruptores, toma corriente, lámparas, breaker de transmisión de planta eléctrica de emergencia)

Por estética y buen trabajo, todo debe quedar bajo repello.

Interruptores	Und	2
Compra e instalación de lámparas 2x40	Und	8
Compra e instalación lámparas 2x20	Und	1
Salidas eléctricas	Und	13

Por funcionalidad las tomas modulares van integradas a los muebles.

Salida del teléfono	Und	6
Breaker para transmisión de paneles y planta		1

Instalación de panel de Breaker		1

Se desea instalar un centro de carga nuevo con sus Breaker específicamente para el CNE, la empresa constructora deberá presentar en su oferta el lugar donde mejor se deba ubicar esta nueva conexión.

Instalación de centro de carga		1

Fontanería

Instalación de un medio baño (con sanitario y lava manos)	Und	1

El Centro Nacional de Enlace, requiere la instalación de un medio baño, estimo que la solución a este requerimiento sobre la conexión y descargas debe proponerla el contratista.

Por higiene y aseo el baño debe estar enchapado de cerámica (de piso a techo) y debe contener todos los accesorios respectivos.

Como es un medio baño interno deberá poseer un extractor como necesidad para la eliminación de malos olores.

Divisiones modulares

Sillas para escritorio con rodos, con brazos, de tela color negra.	Und	5
Mesa de conferencia (12 personas), con una ranura en el centro para toma corriente, Internet y teléfono, Color caoba	Und	1
Sillas para mesa de conferencia, fijas (sin rodos), de tela color negras.	Und	12
Divisiones modulares con escritorio con gavetas incorporado, de metal, color gris	Und	5

La altura requerida en los muebles modulares es de 1.60 mts y se desea exista paredes de separación laterales y posteriores dejando solo un espacio para entrar a cada cubículo.

Escritorio de metal sin gavetero, color gris con negro	Und	1
Sillas ejecutivas color negro de cuerina , con brazos,	Und	6
Libreros color negro de metal	Und	5

Recursos de Multimedia

Instalación del proyector sobre la mesa de reuniones.	Und	1

Se debe dejar previsto las instalaciones eléctricas, de cableado para conexión con computadora y de soporte para el proyector de techo (cielo raso), justo al centro de la mesa de conferencia; no incluye el aparato

Instalación de cable para TV		1
Instalación de cableado en red para Internet para Voz y datos en todas las		7

estaciones de trabajo y en el centro de la mesa de reuniones.

Instalación de la red interna del CNE para la trasmisión de voz y datos, tanto la conectividad del servidor, switch y terminales tanto de computadoras, telefonía IP, y router inalámbrico, teniendo un punto de acceso donde el proveedor colocara el servicio de Internet.		
Inhabilitación de servicio sanitario.	Und	1
La Dirección general de Vigilancia de la Salud (DGVS) esta anuente a la remodelación de las instalaciones del CNE, cabe mencionar que las remodelaciones se harán dentro de las oficinas de la DGVS.		
Instalación de un dispositivo de control de acceso a la nueva instalación con clave.	Unid	1