

EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA

SUB- CENTRO DE SALUD JOSE LEON MADRID

CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA (8 de diciembre de 2020)

Localidad: CONCEPCION DEL NORTE	Municipio: CONCEPCION DEL NORTE	Departamento: SANTA BARBARA
Coordenadas UTM	X= 377513	Y= 1677946
Persona entrevistada:	Dr. Ángel Edgardo López, Director del establecimiento de salud; Lic(a) Ingris Álvarez y Wilmer Paz Torres, fontanero municipal.	Celular: 9866-5636 (Dr. Ángel E. López)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	Consulta externa (2 consultorios funcionando); PAI; farmacia, atención a pacientes con tuberculosis, atención a la mujer (embarazadas y planificación familiar) y preclínica. Se atiende un promedio diario de 30 pacientes.	
Personal del centro de salud:	1 médico general (bajo contrato de código verde), 1 médico general en servicio social, 1 enfermera auxiliar bajo contrato de la SESAL y 1 empleado que realiza las funciones de archivo, farmacia y aseo.	
Área geográfica de influencia:	Se atienden 8 aldeas alrededor de la cabecera municipal con una población estimada de 8,300 personas.	
Detalle general del establecimiento de salud		
El centro de salud se encuentra ubicado frente al parque e Iglesia Católica de la comunidad. No se encuentra cerca de ríos ni quebradas, el acceso es de calle de tierra desde el desvío de la calle principal de Santa Barbara, hasta el municipio; el contorno del centro de salud es calle pavimentada con concreto hidráulico, dicho centro se encuentra aproximadamente a 3.00 mt de alto con respecto del nivel de la calzada de la calle pavimentada.		
Descripción de los daños		
En inspección realizada se pudo constatar que el edificio de salud está actualmente funcionando y que NO sufrió una inundación directa provocada por las tormentas tropicales ETA y IOTA sin embargo, debido a las lluvias provocadas por esas tormentas los daños provocados fueron los siguientes:		
Infraestructura e instalaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Filtraciones de agua por el techo de lámina de asbesto que estaba en mal estado y que estas tormentas vinieron agravar más la situación ya que muchas laminas se terminaron de rajar y caer y esto provoco que el cielo falso de panelit se terminara de dañar cayéndose muchas piezas y provocando manchas de humedad en el mismo. • El sistema eléctrico se humedeció dañando lámparas, tomacorrientes e interruptores, así como los circuitos eléctricos de fuerza. • La pintura de las paredes quedaron manchadas debido a la humedad. • Los baños de los pacientes se encuentran deteriorados por falta de mantenimiento. 	
Daños a Mobiliario y equipo:	<ul style="list-style-type: none"> • Daños a camillas de pacientes provocadas por la filtración del agua al colchón pero que no fueron significativos. 	

Medicamentos e insumos:	<ul style="list-style-type: none"> La filtración de agua provocó que se mojaran el almacén de medicinas y el área de archivo, provocando pérdida de medicinas y papelería como ser expedientes, asimismo se inundaron los consultorios y la sala de espera. El almacén de medicinas se tuvo que cambiar de espacio para evitar que se siga dañando.
Servicio de abastecimiento de Agua:	<p>Al momento de la inspección el servicio de agua funcionaba con normalidad sin embargo, se requiere habilitar/rehabilitar 250 m de tubería HG de 2" y dicha tubería no está disponible en la comunidad. Con esta tubería se aumentaría la cantidad de agua captada a distribuir principalmente en época de verano. El operador del servicio de agua no realiza desinfección continua del agua ni efectúa el control de calidad requerido. La autoridad de salud tampoco realiza la vigilancia de la calidad del agua potable.</p>
Servicio de saneamiento:	<p>La batería sanitaria de baños se encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento, como ser el sanitario, la puerta, el urinario. El centro de salud cuenta con fosa séptica.</p>

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : SUB-CENTRO DE SALUD JOSE LEON MADRID

UBICACIÓN : CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Desmontaje de estructura de techo de asbesto y madera	m2	306.72	125.00	38,340.00	1,533.60
2	Desmontaje de cielo falso de panelit y madera	m2	306.72	45.00	13,802.40	552.10
3	Suministro e instalacion de estructura de techo aluzinc c.26 y canaleta galvanizada de 2"x6" legitima	m2	306.72	680.55	208,738.30	8,349.53
4	Desmontaje de instalaciones electricas	Gl	1.00	5,300.00	5,300.00	212.00
5	Suministro e instalacion de cielo falso de panelit 2'x4' pintado en blanco y madera curada	m2	306.72	370.55	113,655.10	4,546.20
6	Suministro e instalacion de lamparas de 2'x40 w (incluye circuitos de fuerza)	Unidad	25.00	1,600.00	40,000.00	1,600.00
7	Suministro e instalacion de interruptores sencillos (incluye circuitos de fuerza)	Unidad	14.00	495.80	6,941.20	277.65
8	Suministro e instalacion de interruptores dobles (incluye circuitos de fuerza)	Unidad	4.00	545.10	2,180.40	87.22
9	Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles (incluye circuitos de fuerza y breakers)	Unidad	30.00	1,900.00	57,000.00	2,280.00
10	Centro de carga de 12 espacios SD (Incluye cableado desde mufa a centro de carga)	Unidad	1.00	6,080.00	6,080.00	243.20
11	Reparacion de baños de visitas	Gl	1.00	12,500.00	12,500.00	500.00
12	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1.00	7,500.00	7,500.00	300.00
				TOTAL	512,037.39	20,481.50



Imágenes que muestran algunos daños en el establecimiento de salud de Concepción del Norte



Control de cloro residual en una de las llaves del centro de salud