



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

Rehabilitación de los establecimientos de salud priorizados en el Proyecto CERF

I. PROYECTO

CERF “Proyecto de alerta temprana y respuesta humanitaria en salud para poblaciones vulnerables en zonas fronterizas y de alta movilidad humana”.

II. MARCO DE REFERENCIA

Según el documento de “Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta Honduras”, publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), en 2024, se destaca que en 2024 la población hondureña sigue siendo altamente vulnerable a los impactos a la violencia, migración, desplazamiento forzado, crisis climática e inseguridad alimentaria y nutricional.

Dicho documento cita, que, en 2023, el fenómeno de El Niño y una sequía afectaron los cultivos, y la tormenta tropical Pilar interrumpió los esfuerzos de resiliencia que se venía impulsando en las comunidades con apoyo de los socios humanitarios; sumado a esto, el ingreso y tránsito de refugiados y migrantes se triplicó, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del país, especialmente en las fronteras sur oriente y occidente. A pesar de la presencia permanente de los socios humanitarios que complementan la respuesta del gobierno, el incremento de las poblaciones en movilidad agrava aún más la crisis multidimensional que la población viene afrontando desde hace varios años.

Estos eventos han agudizado las altas tasas de exclusión y desigualdad, que ya coexistían con episodios crecientes de violencia basada en género, el reclutamiento forzado, y las limitaciones en el acceso a servicios básicos han afectado gravemente a la población, en



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

especial a mujeres, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Aproximadamente 2.8 millones de personas tienen necesidades humanitarias, y 1.3 millones requieren asistencia en salud, con brechas significativas en insumos, medicamentos y personal médico.

De la población en necesidad estimada para el sector salud en el Plan de Respuesta Humanitaria 2024, se priorizaron como población meta 338,932 personas residentes en 49 municipios de 17 departamentos del país, con alta exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales, limitado acceso a servicios de atención primaria en salud, bajas coberturas de vacunación, alta incidencia de dengue y malaria, además de altos flujos migratorios mixtos.

En línea con las necesidades y brechas en salud identificadas en el Plan de Respuesta Humanitaria 2024, el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF, por sus siglas en inglés), aprobó el “Proyecto de alerta temprana y respuesta humanitaria en salud para poblaciones vulnerables en zonas fronterizas y de alta movilidad humana” que será ejecutado en cuatro departamentos y ocho municipios priorizados del país, que incluyen: 1. Choluteca, Choluteca; 2. El Paraíso, en los municipios de Danlí, Trojes y El Paraíso; 3. Ocotepeque, en los municipios de Ocotepeque y Santa Fe; y 4. Gracias a Dios, en los municipios de Puerto Lempira y Wampusirpi.

El objetivo del proyecto es garantizar la implementación de programas básicos de respuesta integral en salud, sanidad de fronteras, establecimiento de sistemas de alerta temprana y fortalecer la capacidad de respuesta del personal sanitario y la red de servicios de salud. En este sentido, el proyecto busca contribuir a la reducción de la morbilidad, satisfacer las necesidades humanitarias de salud más urgentes y combatir eficazmente los brotes de enfermedades, además de instaurar capacidades de sanidad fronteriza, en zonas caracterizadas por la falta de acceso a servicios de salud, escasez de



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

personal médico, insumos insuficientes, cobertura de vacunación baja, evidenciada por un aumento en el número de niños no vacunados y la presencia de alertas epidemiológicas regionales debido al riesgo de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, acompañadas por flujos significativos de migración irregular.

Es importante señalar que los cuatro departamentos priorizados representan el 22 % de las muertes maternas y el 16.21 % de los casos de arbovirosis a nivel nacional. Además, presentan focos activos de malaria, aumento de casos de leishmaniasis y otras enfermedades transmisibles. Asimismo, exhiben notables debilidades en los sistemas de vigilancia epidemiológica para enfermedades con potencial epidémico o pandémico, en particular, en las zonas fronterizas. Además, absorben el 90 % del flujo migratorio irregular, estimado en 545,043 migrantes irregulares en 2023.

El proyecto también responderá al problema de salud mental entre la población migrante, residentes y personal de salud, un tema que ha sido poco atendido hasta ahora, evidenciado por la disponibilidad de solo 52 psicólogos de la Secretaría de Salud nivel nacional.

El proyecto incluye la implementación de sistemas de alerta temprana y acciones de vigilancia epidemiológica, para mejorar la recopilación y análisis de datos sanitarios críticos, reparaciones esenciales y la dotación de equipos e insumos esenciales a trabajadores sanitarios, servicios de salud y puntos de atención móviles, junto con el despliegue de equipos médicos de emergencia con kits de higiene y atención integral, así como la atención integral y la actualización de conocimientos a personal de primera línea. Se reforzará la vacunación contra enfermedades mortales y se promoverán campañas de comunicación de riesgo y participación comunitario e incorpora un enfoque de género y protección, dirigido a los grupos vulnerables, incluyendo mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas, personas mayores de 65 años, migrantes y grupos y grupos



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

étnicos. Se pretende beneficiar directamente a 68 709 personas, entre hombres y mujeres menores y mayores de 18 años y 1291 personas con discapacidad.

En el contexto del Plan de Respuesta Humanitaria 2024 y como parte de la cooperación técnica que la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) brinda al país y de manera directa al sector salud, se contempla la ejecución de obras de rehabilitación en cinco (5) establecimientos priorizados por el proyecto. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios de atención en salud.

III. OBJETIVO ESPECIFICO

Rehabilitación y mejora del establecimiento de salud Marco Antonio Maldonado, con el objetivo de contribuir a que los servicios de atención en salud se presten en condiciones dignas.

IV. LUGAR DEL TRABAJO

Las obras de rehabilitación se realizarán en el establecimiento de salud, ubicado en la localidad de San José de La Reunión, municipio de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque.

Coordenadas geográficas en grados decimales: **Latitud: 14.424418, Longitud: -89.265946**

V. CAPACIDAD INSTALADA

Actualmente, el establecimiento cuenta con un área aproximada de 60 m², que incluye los siguientes espacios: farmacia, vacuna, curaciones, clínica, archivo, bodega y porch techado que funciona como sala de espera. Anexo al centro de salud, se ha construido un apartamento destinado al personal médico asignado al establecimiento de salud, que requiere ser acondicionado para ser habilitado.

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

VI. ALCANCE DE LAS OBRAS

Con este proyecto, se mejorará las condiciones del centro de salud realizando las siguientes actividades:

- Enchapado de paredes en la sala de vacuna.
- Suministro e instalación de cielo falso en ambientes internos
- Resane y pintura de paredes internas y externas.
- Se acondicionará el apartamento anexo, habilitando el cuarto de baño, se le instalarán las puertas, ventanas y balcones.
- Se restaurarán las puertas y pintura del módulo de servicios sanitarios

A continuación, se detallan las actividades a desarrollar:

001. Boquete de ventana. Construcción de boquetes para ventanas a instalarse en apartamento anexo. Con las siguientes dimensiones: dos ventanas de 1.00x1.00 metros, una ventana para baño de 0.80x0.40 metros. Incluye, cargador con refuerzo 2#3, tallado y pulido de moquetas.

002. Revestimiento de paredes de baño. Revestimiento de paredes con cerámica de color blanco, similar o superior a Hispacensa de 33.4X33.4cm Dubai Blanca. El revestimiento se pegará con adhesivo similar o superior a Laticrete 307 Plus Piso-Pared; las juntas entre piezas de azulejo/cerámica serán niveladas y alineadas rellenándolas con masilla para fraguar con arena color blanco, usando separadores de 1.5 milímetros. Altura de enchape en área de ducha 1.80 metros, en el resto de paredes la altura de enchape 1.20 metros.

003. Revestimiento de paredes. Revestimiento de paredes de sala de vacuna con cerámica de color blanco, similar o superior a Hispacensa de 33.4X33.4cm Dubai Blanca. El revestimiento se pegará con adhesivo similar o superior a Laticrete 307 Plus Piso-Pared; las juntas entre piezas de azulejo/cerámica serán niveladas y alineadas rellenándolas con masilla para fraguar con arena color blanco, usando separadores de 1.5 milímetros. Altura de enchape 2.10 metros.

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

004. Suministro e instalación de puerta metálica. Suministro e instalación de puerta metálica de tubo estructural de 1x1 pulgada, lámina de hierro de $\frac{1}{16}$ troquelada, contramarco de ángulo $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ y pasador de cierre interno. A instalarse en módulo de servicios sanitarios.

005. Suministro e instalación de puerta. Puerta metálica prefabricadas estilo bostonian con contramarco de madera curada y secada al horno, similar o superior a SERMA, incluye el suministro e instalación de llavín de seguridad, similar o superior a YALE. No se aceptarán contramarcos si la madera no está debidamente curada y secada. A instalarse en apartamento anexo.

006. Suministro e instalación de ventanas corrediza. Ventana de vidrio con marco de PVC, a instalarse en boquete de ventanas de apartamento anexo.

007. Suministro e instalación de balcones. Balcones de tubo industrial de 1 pulgada, pintados con anticorrosivo color gris. A instalarse en ventanas de apartamento anexo

008. Demolición de bordillo de baño. Demolición de bordillo en baño de apartamento anexo.

009. Fundición de piso de concreto. Nivelación de piso de concreto en baño de apartamento.

010. Enchapado de piso ducha en baño Dimensiones 1.40x1.00 metros, con revestimiento antiderrapante Azulejo Hispacensa 33.4x33.4cm Ebro Beige. Esta actividad incluye fundido y enchapado de bordillo (1.40 ml), y suministro e instalación de desagüe Foset 3.1/2X2 plg.

011. Ranurado y sellado. Ranura para instalación de tubería potable y drenaje para lavamanos, inodoro y grifo de ducha.

012. Suministro e instalación de válvula para baño Similar o superior a Corona sencilla cromado aluvia con ducha palanca, a instalarse en baños de apartamento anexo.

013. Suministro e instalación de lavamanos Ecoline-li con pedestal, con llave o grifo para lavamanos marca Corona de $\frac{1}{2}$ pulgada Monocomando, sifón vuelta de $1\frac{1}{4}$ marca

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

Abella, y tubo de abasto Coflex flexible de ½ pulgada, incluye instalación de tubería potable y drenaje. A instalarse en baño de apartamento anexo.

014. Suministro e instalación de lavamanos Ecoline-li con pedestal, con llave o grifo para lavamanos marca Corona de ½ pulgada Monocomando, sifón vuelta de 1 ¼ marca Abella, y tubo de abasto Coflex flexible de ½ pulgada, incluye desmontaje de lavamanos existente. A instalarse en sala de vacuna.

015. Instalación de inodoro. Incluye desmontaje de inodoro existente, cambio de válvulas, tubos de abastos y accesorios. El inodoro desmontado se instalará apernado en el piso, con tornillos tirafondo, y doble aro de cera. No se aceptará la instalación del inodoro fundido con mortero de cemento.

016. Lijado y pintado de balcones metálicos. Consiste en lijar y pintar con pintura anticorrosivo color negro los balcones metálicos del establecimiento de salud.

017. Lijado y pintura de paredes interiores. Consiste, resanar y pintar las paredes internas del centro de salud y del apartamento anexo, 2 manos con pintura, similar o superior a pintura Protecto High Standard esmalte. Color a definir por el equipo de proyecto.

018. Lijado y pintura de paredes exteriores. Consiste en resanar y pintar las paredes externas del centro de salud y del apartamento anexo, 2 manos con pintura, similar o superior a pintura Protecto High Standard esmalte. Color a definir por el equipo de proyecto.

019. Lijado y pintura de paredes modulo servicio sanitario. Consiste en resanar y pintar las paredes internas y externas del módulo de servicios sanitarios, 2 manos con pintura, similar o superior a pintura Protecto High Standard esmalte. Color a definir por el equipo de proyecto.

020. Suministro e instalación de cielo falso. Placa de yeso revestida con vinyl blanco y foil de aluminio blanco, y sus respectivos flejes de aluminio. El cielo falso se instalará a nivel a una altura de 2.80 metros desde el nivel de piso. En ambientes internos del centro de salud y del apartamento anexo.

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

021. Suministro e instalación de toma doble polarizado. Suministro e instalación de Salida de Energía Normal para Tomacorrientes superficiales: ducto PVC cedula 40 de 3/4", cables 2 x # 12 THHN, #14 THHN (Tierra), caja pesada de 2" x 4". Todos los elementos con certificación UL.

022. Suministro e instalación de interruptor sencillo. Sistema 120V, ducto PVC cedula 40 de 1/2" superficiales. Cables 2#14 THHN, #14 THHN (Tierra), dispositivo de 15 amperios, sencillo, grado comercial. Todos los elementos con certificación UL.

023. Suministro e instalación roseta. Suministro e instalación de roseta con foco LED, para empotrar en cielo falso.

024. Construcción caja de registro. Dimensiones 0.60x0.60 metros, para drenaje de aguas residuales, paredes internas con acabado de pila. Incluye suministro e instalación de tapadera de concreto armado

025 Suministro e instalación de tubería de agua potable. Tubería PVC potable de 1/2" RD26, para conectar los lavamanos Incluye accesorios, excavación, relleno y compactación de zanja.

026 Suministro e instalación de tubería de drenaje. Tubería PVC de 2" RD41, para conectar los lavamanos hacia la red de aguas residuales Incluye accesorios de PVC de 2" y de 4", excavación, relleno y compactación de zanja.

027. Construcción de acera ancho 1.00 metros, 10 cm de espesor, concreto 3,000 libras/pulg², refuerzo por temperatura varilla de hierro #2 a cada 30cm ambos sentidos. Incluye conformación de terreno.

028 Suministro e instalación de piso de cerámica. Similar o superior a Barcelona Beige de 43x43 cm. Incluye instalación de moldura de piso. El piso de cerámica será pegado con adhesivo para piso, las juntas entre piezas de serán niveladas y alineadas rellenándolas con liga para cerámica (Grout) con arena color Beige, usando separadores de 1.5 milímetros



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

029. Botado de desperdicios de construcción. Consiste en acarreo y disposición de materiales de desecho y desperdicios de construcción hasta el sitio autorizado por la municipalidad de Ocotepeque.

030. Limpieza final. Consisten en limpieza de pisos, ventanas, de todas las áreas del edificio intervenidas por el proyecto, para entregar ordenado y limpio establecimiento de salud a los encargados.

Todas las actividades deberán construirse según las cantidades de obra, distribución de espacios indicadas en los planos y las especificaciones, que se adjuntan en este documento.

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

VII. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	CANTIDAD
Herramienta menor: palas, cucharas, martillo, carretas, etc.	
Pulidora o cortadora eléctrica	1
Taladro eléctrico	1
Soldadora industrial	1
Escalera dos bandas	1
Escalera extensible	1

VIII. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Personal técnico	Cantidad Requerida
Albañil	2
Instalador de tabla yeso	1
Electricista	1
Fontanero	1
Pintor	1
Ayudantes	3



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

IX. CANTIDADES DE OBRAS

Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad
001	Boquete de ventanas	m2	2.32
002	Revestimiento de cerámica en paredes de baño	m2	11.76
003	Revestimiento de cerámica en paredes de área de vacuna (altura 2.10 metros)	m2	18.48
004	Suministro e instalación de puerta de lámina troquelada, con pasador interno	unidad	2.00
005	Suministro e instalación de puertas termoformadas chapa metálica	unidad	3.00
006	Suministro e instalación de venta corrediza de vidrio y marco de PVC	m2	2.32
007	Suministro e instalación de balcones metálicos	m2	2.32
008	Demolición de bordillo de baño	ml	1.40
009	Fundición de piso en baño	m2	3.20
010	Enchapado piso ducha de baño, incluye bordillo, suministro e instalación de drenaje	global	1.00
011	Ranurado y sellado en pared para instalación de tubería	ml	10.00
012	Suministro e instalación de válvula para grifo de baño	unidad	1.00
013	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal, incluye instalación de tubería	unidad	1.00
014	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal, no incluye instalación de tubería, incluye desmontaje de lavamanos existente	unidad	1.00
015	Instalación de inodoro, incluye desmontaje de inodoro existente	unidad	1.00
016	Lijado y pintado de balcones	m2	5.00
017	Resane y pintura de paredes internas centro de salud	m2	260.00
018	Resane y pintura de paredes externas centro de salud	m2	200.00
019	Resane y pintura de paredes en módulo de servicios sanitarios	m2	28.08
020	Suministro e instalación de cielo falso	m2	60.81
021	Suministro e instalación de toma doble polarizado	unidad	4.00
022	Suministro e instalación de interruptor sencillo	unidad	2.00
023	Suministro e instalación de receta con foco LED empotrada en cielo falso	unidad	4.00
024	Caja de registro para aguas negras	unidad	1.00
025	Suministro e instalación de tubería PVC drenaje RD41 de 2"	ml	5.00
026	Suministro e instalación de tubería PVC potable RD26 de 1/2"	ml	5.00
027	Construcción de acera, incluye conformación de terreno	m2	8.00
028	Suministro e instalación de piso tipo cerámica	m2	2.00
029	Botado de material de desecho	global	1.00
030	Limpieza final	global	1.00



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

X. DETALLE DE LAS OBRAS

10.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

10.1.1. Control de Trabajo

Para llevar el control del trabajo ejecutado, el Contratista proporcionará un libro de bitácora, con sus hojas numeradas y selladas en original y dos copias (una copia para el Contratista y otra para la Supervisión), el original quedará en el proyecto y una vez terminada la obra pasará a ser propiedad de la OPS/OMS. En el cuaderno de bitácora se dejará constancia de todas las indicaciones, observaciones, avance de la obra, etc. que se indiquen en la obra.

10.1.2. Control de Calidad

El contratista por su cuenta realizará todas las pruebas y ensayos de laboratorio que el Supervisor considere necesarios para establecer la calidad de los materiales que se usarán. Todos los materiales, previo a su uso serán aprobados por la Supervisión.

10.1.3. Control de Mano de Obra

La mano de obra empleada por el Contratista deberá llenar los requisitos de experiencia y eficiencia en su especialidad; si a juicio del Supervisor algún trabajador no aporta el rendimiento y calidad de trabajo necesario o si observa mala conducta, podrá exigir al Contratista su destitución o traslado a otra actividad.

10.1.4. Seguridad

El Contratista tomara las medidas de seguridad para el público, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., para lo cual deberá realizar entre otras las siguientes previsiones: i) colocación de rótulos de “peligro”; ii) delimitación/cercado de las áreas donde se estén realizando trabajos que representen riesgo; iii) rápida eliminación de materiales de desecho.

El Contratista es responsable por la seguridad y protección de su personal, todos los trabajadores y colaboradores deberán portar sus respectivos chalecos, cascos, guantes, lentes, zapatos y demás equipo de protección personal.

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

10.1.5. Servicios sanitarios para los trabajadores

Durante el proceso de ejecución de las obras, el Contratista será responsable por mantener en condiciones limpias e higiénicas los servicios sanitarios designados para los trabajadores, o en su defecto instalar unidades portátiles para la disposición sanitarias de excretas.

10.1.6. Instalaciones eléctricas

Durante la etapa de ejecución, el Contratista deberá tomar todas le medidas de seguridad (aislamientos eléctricos, evitar recalentamiento en los cables, etc.) para garantizar el uso adecuado de las instalaciones eléctricas del edificio. En caso de daños causados por mal uso del sistema eléctrico, será responsable de las reparaciones respectivas.

10.1.7. Remoción y disposición de materiales

Los materiales provenientes de desechos y desperdicios de construcción deberán ser retirados del lugar de trabajo, transportado y depositado en los lugares autorizados por la municipalidad de Ocotepeque.

Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se dispongan en los predios del establecimiento de salud, ni en zonas reservadas para la vía pública, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.

10.1.8. Orden de las operaciones

Los trabajos deberán desarrollarse siguiendo un orden lógico de ejecución, iniciando por: i) actividades de demolición y/o desmontaje de estructuras dañadas tales como aceras, pisos, paredes, cielos, techos, canales etc., y su respectiva remoción del sitio; ii) actividades de excavación, cimentación, armado, encofrado de elementos estructurales; iii) actividades de obra gris como paredes, repellos, pulidos, fundición de firme de piso etc.; iv) mejoras en las instalaciones sanitarias y eléctricas; v) finalizando con actividades de acabados como cielo falso, paredes de tabla yeso, pintura de paredes, etc.

El Contratista será responsable por daños ocasionados en obras terminadas producto de la mala planificación en la ejecución de las obras, y deberá asumir los respectivos costos de reparación.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

XI. FORMA DE PAGO:

Los desembolsos para la ejecución del proyecto serán procesados de la siguiente manera:

- Primer desembolso o anticipo del 20%, contra entrega de Plan de trabajo y Cronograma de actividades.

Fecha: Al comenzar la ejecución.

- Segundo desembolso del 20%, contra entrega de primer informe mostrando el 30% de avance de ejecución de las actividades planteadas; presentar planos, estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra.

Pago de acuerdo a Visto Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 15 días del primer mes de ejecución.

- Tercer desembolso del 40%, contra entrega de segundo informe mostrando el 60% de avance de ejecución de las actividades planteadas; presentar planos, estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra.

Pago de acuerdo a Visto Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 30 días del primer mes de ejecución.

- Cuarto desembolso del 20%, contra entrega de informe final mostrando el 100% de ejecución de las actividades planteadas; estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra finales.

Pago de acuerdo a Visto Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 45 días de ejecución.

La Empresa deberá facilitar toda documentación requerida por la Coordinación del Proyecto.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

XII. ANEXOS