



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

TÉRMINOS DE REFERENCIA EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

I. PROYECTO

“CERF en respuesta a las principales necesidades de salud desatendidas y que incrementan por la alta movilidad humana y el impacto del cambio climático”.

II. ANTECEDENTES

En los últimos años y tras el paso de diferentes fenómenos meteorológicos incluidas las depresiones tropicales Eta e Iota por Honduras, una parte del territorio fue afectado por las lluvias, las cuales generaron inundaciones por desbordamiento de ríos y quebradas, saturación de suelos y deslizamientos de tierra.

Los departamentos con mayor afectación históricamente han sido y continúan siendo: Cortés, El Paraíso y Ocotepeque. Un buen número de establecimientos de salud ubicados en estos departamentos sufrieron considerables daños en su infraestructura e instalaciones, algunos de cuales aún no han sido completamente rehabilitados, por lo que los servicios de atención en salud se prestan en condiciones inadecuadas, en algunos casos se presentan daños estructurales en los edificios, lo que compromete la seguridad física de los pacientes y personal médico que a diario concurre a los centros de salud.

La OPS/OMS en apoyo a la Secretaría de Salud y en coordinación con socios del Clúster Salud, contemplan la implementación de un proyecto para rehabilitar al menos 5 establecimientos de salud, que además serán dotados de equipos e insumos médicos y de laboratorio y otros elementos que serán entregados para fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la ruta de alta movilidad humana para beneficio de la población migrante y del área de influencia de esta ruta.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

III. OBJETIVO ESPECIFICO

Rehabilitar y mejorar las instalaciones de la sala de emergencia el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento ubicada en la ciudad de El Paraíso, Departamento de El Paraíso para contribuir a que los servicios de atenciones en salud se presten en condiciones dignas.

IV. SEDE DEL TRABAJO

Lugar de actividades. La sede será puntualmente la sala de emergencia el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento ubicado en la ciudad de El Paraíso, departamento de El Paraíso.

Coordenadas geográficas en grados decimales: **Latitud: 13.865218, Longitud: -86.561966**

V. ALCANCE DE LAS OBRAS

Con este proyecto se tiene previsto realizar las siguientes obras de rehabilitación:

- Resane y pintura de paredes internas y externas de la sala de emergencia
- Renovar los lavamanos e inodoros.
- Restauración de mueble de lavatrastos de la clínica de procedimientos.
- Instalación de una unidad de aire acondicionado para mantener climatizada la sala de emergencias.
- Renovación de ventanas y restauración de puertas.

A continuación, se detallan las actividades a desarrollar:

001. Suministro e instalación de ventanas corrediza. Ventana de vidrio con marco de PVC.

002. Resane y pintura de paredes. Consiste en resanar, lijar y pintar (2 manos) las paredes internas y externas de la sala de emergencias, con pintura acrílica, similar o superior a pintura Protecto High Standard. Color a definir por el equipo de proyecto.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

003. Suministro e instalación de lavamanos Ecoline-li con pedestal, con llave o grifo para lavamanos marca Corona de ½ pulgada Monocomando, sifón vuelta de 1 ¼ marca Abella, y tubo de abasto Coflex flexible de ½ pulgada, a instalarse en baño interno

004. Suministro e instalación de inodoros marca Ecoline-li 5 litros redondo color blanco, con sus válvulas y accesorios, a instalarse en baño interno.

005. Restauración de mueble lavatrastos (ancho 0.50 m, largo 1.75 m, alto 0.90 m). Incluye, desmontaje de bandeja de lavatrasto existente, fundición de losa de concreto de 7.00cm de espesor, reforzada con varilla de hierro #3 legitima, enchape con porcelanato gama intermedia color blanco, en top, mocheta y salpicadero (30 cm), suministro e instalación de lavatrastos Teka 80X51 cm Calibre 24 Cubeta con Escurreidor, grifo/llave para lavatrasto Pfister 1/2 plg monocomando avanti, incluyendo válvulas, tubos de abastos, trampa y accesorios, también incluye 1.80m² de puertas, con repisas de melanina resistente al agua, color blanco, a instalarse en el boquete del mueble.

006. Restauración de puertas termoformadas. Consiste en limpiar y pintar las puertas y contramarcos de madera con tinte Duro Tint Blanco (2 manos). Utilizar productos Madetec-Protecto o Tek Wood-Pintura Sur. Esta actividad incluye el cambio de bisagras, y llavines de puertas.

007. Restauración de puertas termoformadas doble hoja. Consiste en limpiar y pintar las puertas y contramarcos de madera con tinte Duro Tint Blanco (2 manos). Utilizar productos Madetec-Protecto o Tek Wood-Pintura Sur. Esta actividad incluye el cambio de bisagras, y llavines de puertas.

008. Instalación de puerta de vidrio doble hoja. Suministro e instalación de puerta doble abatible de vidrio claro de 6mm la parte superior y acrílico de 5mm en parte inferior, marco de PVC, con brazo hidráulico y tope de piso. Incluye desmontaje de puertas existentes. A instalarse en entrada principal a sala de emergencias.

009. Suministro e instalación de salida de fuerza especial. De 240, 20A, 1F, 3 Hilos: tubería EMT de 3/4" de diámetro, soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero galvanizado, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica,



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

bushing plásticos. Cables de cobre: 2 x 8THHN + 1 x 10THHN (Tierra), incluye sus accesorios y receptáculo de conexión de equipos. Todos los elementos con certificación UL, (para unidad de AA de 12,000BTU).

010. Suministro e instalación de Unidad de aire acondicionado, tipo mini-split, para montaje en pared, 240V, 1 fase, refrigerante R410A, capacidad de 36,000 BTU, incluye control remoto inalámbrico. Igual o superior a SEER 13. Incluye instalación de tubería de drenaje.

011. Botado de desperdicios de construcción. Consiste en acarreo y disposición de materiales de desecho y desperdicios de construcción hasta el sitio autorizado por la municipalidad de El Paraíso.

012. Limpieza final. Consisten en limpieza de pisos, ventanas, de todas las áreas del edificio intervenidas por el proyecto, para entregar ordenado y limpio el CIS a los encargados.

Todas las actividades deberán construirse según las cantidades de obra, distribución de espacios indicadas en los planos y las especificaciones, que se adjuntan en este documento.

VI. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO	CANTIDAD
Herramienta menor: palas, cucharas, martillo, carretas, etc.	
Pulidora o cortadora eléctrica	1
Taladro eléctrico	1
Soldadora industrial	1
Hidrolavadora	1
Escalera dos bandas	1
Escalera extensible	1



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

VII. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Personal técnico	Cantidad Requerida
Albañil	1
Instalador de tabla yeso	1
Electricista	1
Fontanero	1
Técnico en refrigeración	1
Pintor	1
Ayudantes	2

VIII. CANTIDADES DE OBRAS

Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad
001	Suministro e instalación de venta corrediza de vidrio y marco de PVC	m2	13.91
002	Resane y pintura de paredes	m2	406.62
003	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal	unidad	1.00
004	Suministro e instalación de inodoro	unidad	1.00
005	Restauración de mueble lavatrastos	global	1.00
006	Restauración de puertas termoformadas	unidad	1.00
007	Restauración de puertas termoformadas doble hoja	unidad	3.00
008	Suministro e instalación de puerta de vidrio abatible	unidad	1.00
009	Suministro e instalación de salida de toma de fuerza especial para Aire Acondicionado	ml	5.00
010	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado 36,000BTU	unidad	1.00
011	Botado de material de desecho	global	1.00
012	Limpieza final	global	1.00

IX. DETALLE DE LAS OBRAS

9.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

9.1.1. Control de Trabajo

Para llevar el control del trabajo ejecutado, el Contratista proporcionará un libro de bitácora, con sus hojas numeradas y selladas en original y dos copias (una copia para el



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

Contratista y otra para la Supervisión), el original quedará en el proyecto y una vez terminada la obra pasará a ser propiedad de la OPS/OMS. En el cuaderno de bitácora se dejará constancia de todas las indicaciones, observaciones, avance de la obra, etc. que se indiquen en la obra.

9.1.2. Control de Calidad

El contratista por su cuenta realizará todas las pruebas y ensayos de laboratorio que el Supervisor considere necesarios para establecer la calidad de los materiales que se usarán. Todos los materiales previos a su uso serán aprobados por la Supervisión.

9.1.3. Control de Mano de Obra

La mano de obra empleada por el Contratista deberá llenar los requisitos de experiencia y eficiencia en su especialidad; si a juicio del Supervisor algún trabajador no aporta el rendimiento y calidad de trabajo necesario o si observa mala conducta, podrá exigir al Contratista su destitución o traslado a otra actividad.

9.1.4. Seguridad

El Contratista tomara las medidas de seguridad para el público, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., para lo cual deberá realizar entre otras las siguientes previsiones: i) colocación de rótulos de “peligro”; ii) delimitación/cercado de las áreas donde se estén realizando trabajos que representen riesgo; iii) rápida eliminación de materiales de desecho.

El Contratista es responsable por la seguridad y protección de su personal, todos los trabajadores y colaboradores deberán portar sus respectivos chalecos, cascos, guantes, lentes, zapatos y demás equipo de protección personal.

9.1.5. Servicios Sanitarios para los trabajadores

Durante el proceso de ejecución de las obras, el Contratista será responsable por mantener en condiciones limpias e higiénicas los servicios sanitarios designados para los trabajadores, o en su defecto instalar unidades portátiles para la disposición sanitarias de excretas.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

9.1.6. Instalaciones Eléctricas

Durante la etapa de ejecución, el Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad (aislamientos eléctricos, evitar recalentamiento en los cables, etc.) para garantizar el uso adecuado de las instalaciones eléctricas del edificio. En caso de daños causados por mal uso del sistema eléctrico, será responsable de las reparaciones respectivas.

9.1.7. Remoción y disposición de materiales

Los materiales provenientes de desechos y desperdicios de construcción deberán ser retirados del lugar de trabajo, transportado y depositado en los lugares autorizados por la municipalidad de El Paraíso.

Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se dispongan en los predios del establecimiento de salud, ni en zonas reservadas para la vía pública, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.

9.1.8. Orden de las operaciones

Los trabajos deberán desarrollarse siguiendo un orden lógico de ejecución, iniciando por las actividades de demolición y/o desmontaje de estructuras dañadas tales como pisos, paredes, cielos, techos, canales etc., y su respectiva remoción del sitio; actividades de obra gris como paredes, repellos, pulidos, fundición de firme de piso etc.; mejoras en las instalaciones sanitarias y eléctricas; finalizando con actividades de acabados como cielo falso, paredes de tabla yeso, pintura de paredes, etc.

El Contratista será responsable por daños ocasionados en obras terminadas producto de la mala planificación en la ejecución de las obras, y deberá asumir los respectivos costos de reparación.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

X. FORMA DE PAGO

Los desembolsos para la ejecución del proyecto serán procesados de la siguiente manera:

- Primer desembolso o anticipo del 35%, contra entrega del Plan de trabajo y Cronograma de actividades.

Fecha: al comenzar la ejecución.

- Segundo desembolso del 20%, contra entrega de primer informe mostrando el 30% de avance de ejecución de las actividades planteadas; presentar planos, estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra.

Pago de acuerdo a Vo Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 15 días del primer mes de ejecución.

- Tercer desembolso del 25%, contra entrega de segundo informe mostrando el 70% de avance de ejecución de las actividades planteadas; presentar planos, estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra.

Pago de acuerdo a Vo Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 30 días del primer mes de ejecución.

- Cuarto desembolso del 20%, contra entrega de informe final mostrando el 100% de ejecución de las actividades planteadas; estimaciones, facturas, imágenes, porcentaje de actividades desarrolladas y cantidades de obra finales.

Pago de acuerdo a Vo Bueno de técnicos OPS/OMS encargados del Proyecto.

Fecha: A 45 días de ejecución.

La Empresa deberá facilitar toda documentación requerida por la Coordinación del Proyecto.

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Obras de rehabilitación de establecimientos de salud priorizados en el Proyecto “CERF”

XI. VISITA DE CAMPO

Para una mejor claridad del ofertante, se requiere que las Empresas interesadas realicen una visita de campo en el establecimiento de salud priorizado, según la fecha establecida en la invitación de licitación.

XII. ANEXOS

Planos.