

Departamento:	Francisco Morazán
Municipio:	Alubarén
Región de Salud:	Francisco Morazán
Tipo de Establecimiento	CIS
Establecimiento de Salud	Alubarén

Código	Actividades priorizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
Bloque A	Sistema de Agua y Almacenamiento				
A-01	Revisión técnica, calibración y puesta en funcionamiento de bomba existente instalada	unidad	1		0.00
A-02	Suministro e instalación de equipo de bombeo 0.5 HP (contingente)	unidad	1		0.00
A-03	Lavado, desinfección y rehabilitación de tanque elevado existente	unidad	1		0.00
A-04	Suministro e instalación de tanque de polietileno 1,100 lts	unidad	1		0.00
A-05	Suministro e instalación de escalera metálica fija	unidad	1		0.00
A-06	Suministro e instalación de válvula check y válvula de control	unidad	1		0.00
A-07	Revisión y puesta en funcionamiento de lavatrastos de laboratorio	unidad	1		0.00
Bloque B	Higiene y áreas clínicas				
B-01	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal de reposición sobre punto existente	unidad	5		0.00
B-02	Panel sanitario de porcelanato en área de lavamanos	unidad	4		0.00
B-03	Suministro e instalación de dispensadores de gel	unidad	4		0.00
B-04	Rehabilitación de inodoro existente	unidad	1		0.00
B-05	Suministro e instalación de inodoro ahorrador en baño existente	unidad	1		0.00
B-06	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	2		0.00
Bloque C	Modulo sanitario para pacientes				
C-01	Suministro e instalación de inodoros nuevos con instalación hidráulica y sanitaria	unidad	2		0.00
C-02	Fundición firme de concreto	m2	2.4		0.00
C-03	Repello de paredes	m2	15		0.00
C-04	Pulido de paredes	m2	7		0.00
C-05	Pulido y tallado de moquetas	ml	10.2		0.00
C-06	Enchapado de paredes con porcelanato	m2	6.5		0.00
C-07	Pintura de paredes	m2	40		0.00
C-08	Rehabilitación puerta metálica existente	unidad	1		0.00
C-09	Suministro e instalación de puerta metálica nueva	unidad	1		0.00
Bloque D	Actividades generales y cierre de obra				
D-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1		0.00
D-02	Limpieza final de áreas intervenidas	global	1		0.00
Total L					0.00
Total USD\$					0.00

Departamento:	Francisco Morazán
Municipio:	Curarén
Región de Salud:	Francisco Morazán
Tipo de Establecimiento	CIS
Establecimiento de Salud	Curarén

Código	Actividades priorizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
Bloque A	Sistema de Agua y Almacenamiento				
A-01	Lavado, desinfección y rehabilitación de tanque elevado existente	unidad	1		0.00
A-02	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 1,100 lts	unidad	1		0.00
A-03	Suministro e instalación de válvula check y válvula de control	unidad	1		0.00
Bloque B	Higiene y áreas clínicas				
B-01	Lavado, rehabilitación y puesta en funcionamiento de lavamanos pedestal existente, incluye cambio de grifo, tubo de abasto y válvulas	unidad	1		0.00
B-02	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal de reposición sobre punto existente	unidad	2		0.00
B-03	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal nuevos, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje sanitario	unidad	2		0.00
B-04	Panel sanitario de porcelanato en área de lavamanos	unidad	3		0.00
B-05	Suministro e instalación de dispensadores de gel	unidad	3		0.00
B-06	Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" RD-26 para nuevos lavamanos	ml	2		0.00
B-07	Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" RD-41 para drenaje de nuevos lavamanos	ml	20		0.00
B-08	Construcción caja de registro 40x40x60 cms	unidad	1		0.00
B-09	Ranurado y sellado de pared para instalaciones nuevas	ml	2		0.00
B-10	Ranurado de piso/firme para instalación de tuberías, resane y restitución de acabado	ml	2		0.00
Bloque C	Modulo sanitario para pacientes				
C-01	Lavado y puesta en funcionamiento de inodoros existentes (2 módulo pacientes y 1 baño vacuna)	unidad	3		0.00
C-02	Suministro e instalación de inodoro nuevo en baño de consultorio médico	unidad	1		0.00
C-03	Enchapado de paredes con porcelanato	m2	5.5		0.00
C-04	Resane y pintura de paredes en módulo sanitario para pacientes	global	40		0.00
C-05	Lijado y pintado de puerta metálica	unidad	2		0.00
Bloque D	Actividades generales y cierre de obra				
D-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1		0.00
D-02	Limpieza final de áreas intervenidas	global	1		0.00
Total L					0.00
Total USD\$					0.00

Departamento:	Francisco Morazán
Municipio:	Reitoca
Región de Salud:	Francisco Morazán
Tipo de Establecimiento	CIS
Establecimiento de Salud	Reitoca

Código	Actividades priorizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
Bloque A	Sistema de Agua y Almacenamiento				
A-01	Revisión técnica, calibración y puesta en funcionamiento de bomba existente instalada	unidad	1		0.00
A-02	Suministro e instalación de equipo de bombeo 0.5 HP (contingente)	unidad	1		0.00
A-03	Lavado, desinfección y rehabilitación de tanques elevados existentes	unidad	2		0.00
A-04	Adecuación estructural menor de tanque de concreto existente para instalación de tanque prefabricado de polietileno.	global	1		0.00
A-05	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 2,500 lts	unidad	1		0.00
A-06	Suministro e instalación de escalera metálica fija	unidad	1		0.00
A-07	Suministro e instalación de válvula check y válvula de control	unidad	1		0.00
Bloque B	Higiene y áreas clínicas				
B-01	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal de reposición sobre punto existente	unidad	5		0.00
B-02	Panel sanitario de porcelanato en área de lavamanos	unidad	4		0.00
B-03	Suministro e instalación de dispensadores de gel	unidad	4		0.00
B-04	Lavado y puesta en funcionamiento de inodoros existentes	unidad	2		0.00
B-05	Suministro e instalación de inodoro nuevo	unidad	1		0.00
Bloque C	Modulo sanitario para pacientes				
C-01	Remoción de enchape cerámico existente en piso y paredes de ducha para pacientes	m2	10.31		0.00
C-02	Repello y resane de superficies intervenidas	m2	10.6		0.00
C-03	Suministro e instalacion de coladeras de piso	unidad	1		0.00
C-04	Suministro e instalación de grifo para ducha	unidad	1		0.00
C-05	Enchapado en paredes en ducha	m2	9.2		0.00
C-06	Enchapado cerámico antideslizante en piso de ducha	m2	1.71		0.00
C-07	Enchapado de paredes con porcelanato en baños de pacientes	m2	9		0.00
C-08	Resane y pintura de paredes en módulo sanitario para pacientes	m2	40		0.00
C-09	Lijado y pintura de puerta metálica	unidad	3		0.00
Bloque D	Actividades generales y cierre de obra				
D-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1		0.00
D-02	Limpieza final de áreas intervenidas	global	1		0.00
Total L					0.00
Total USD\$					0.00

Departamento:	El Paraíso
Municipio:	Texiguat
Región de Salud:	El Paraíso
Tipo de Establecimiento	CIS
Establecimiento de Salud	Texiguat

Código	Actividades priorizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
Bloque A	Sistema de Agua y Almacenamiento				
A-01	Lavado, desinfección y rehabilitación de tanque elevado existente	unidad	1		0.00
A-02	Ampliación y adecuación de acera perimetral para instalación de tanque y equipo de bombeo	global	1		0.00
A-03	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 2,500 lts	unidad	1		0.00
A-04	Suministro e instalación de equipo de bombeo 0.5 HP	unidad	1		0.00
A-05	Suministro e instalación de manifold hidráulico con válvulas de control y válvula check	global	1		0.00
Bloque B	Higiene y áreas clínicas				
B-01	Lavado, rehabilitación y puesta en funcionamiento de lavamanos existentes, incluye cambio de grifo, tubo de abasto y válvulas	unidad	2		0.00
B-02	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal (incluye instalación de tubería agua potable y drenaje)	unidad	2		0.00
B-03	Panel sanitario de porcelanato en área de lavamanos	unidad	2		0.00
B-04	Suministro e instalación de dispensadores de gel	unidad	4		0.00
B-05	Rehabilitación integral de lavatrastos de cocina y área de vacunación, incluye nuevas tuberías de agua y drenaje	unidad	2		0.00
B-06	Rehabilitación de lavamanos en baño de consultorio médico, incluye nuevas tuberías de agua y drenaje	unidad	1		0.00
B-07	Suministro e instalación de Tubería PVC de 3/4" RD-26 (anclada en pared)	ml	38		0.00
B-08	Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" RD-26 (anclada en pared)	ml	10		0.00
B-09	Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" RD-41	ml	10		0.00
B-10	Excavación de zanja para tubería de drenaje (60x60cm)	ml	10		0.00
B-11	Construcción caja de registro 40x40x60 cms	unidad	2		0.00
B-12	Ranurado de piso/firme para instalación de tuberías, resane y restitución de acabado	ml	2		0.00
Bloque C	Modulo sanitario para pacientes				
C-01	Suministro e instalación de inodoros	unidad	4		0.00
C-02	Enchapado de paredes con porcelanato	m2	12		0.00
C-03	Resane y pintura de paredes en modulo de baños para pacientes	m2	40		0.00
C-04	Lijado y pintado en funcionamiento de puerta metalica	unidad	2		0.00
Bloque D	Actividades generales y cierre de obra				
D-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1		0.00
D-02	Limpieza final de áreas intervenidas	global	1		0.00
Total L					0.00
Total USD\$					0.00

Departamento:	El Paraíso
Municipio:	Vado Ancho
Región de Salud:	EL Paraíso
Tipo de Establecimiento	CIS
Establecimiento de Salud	Vado Ancho

Código	Actividades priorizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
Bloque A	Sistema de Agua y Almacenamiento				
A-01	Revisión técnica, calibración y puesta en funcionamiento de bomba existente instalada	unidad	1		0.00
A-02	Suministro e instalación de equipo de bombeo 0.5 HP (contingente)	unidad	1		0.00
A-03	Lavado, desinfección y rehabilitación de tanque elevado existente	unidad	1		0.00
A-04	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 1,100 lts	unidad	1		0.00
A-05	Suministro e instalación de válvula check y válvula de control	unidad	1		0.00
Bloque B	Higiene y áreas clínicas				
B-01	Lavado y puesta en funcionamiento de inodoros existentes	unidad	2		0.00
B-02	Suministro e instalación de lavamanos nuevo tipo pedestal	unidad	1		0.00
B-03	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal de reposición sobre punto existente	unidad	2		0.00
B-04	Panel sanitario de porcelanato en área de lavamanos	unidad	1		0.00
B-05	Suministro e instalación de dispensadores de gel	unidad	2		0.00
B-06	Revisión y puesta en funcionamiento de tubería de agua en lavatrazos de consultorio	unidad	1		0.00
B-07	Suministro e instalación de Tubería PVC de 3/4" RD-26 (anclada en pared)	ml	37		0.00
B-08	Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" RD-26 (anclada en pared)	ml	4		0.00
B-09	Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" RD-41	ml	8		0.00
B-10	Excavación de zanja para tubería agua	ml	37		0.00
B-11	Excavación de zanja para tubería de drenaje	ml	8		0.00
B-12	Construcción caja de registro 40x40x60 cms	unidad	1		0.00
B-13	Ranurado y sellado de acera	ml	1		0.00
B-14	Ranurado y sellado de pared	ml	1		0.00
Bloque C	Modulo sanitario para pacientes				
C-01	Resane y pintura de paredes en modulo de baños para pacientes	m2	40		0.00
C-02	Lijado y pintado de puerta metálica	unidad	2		0.00
Bloque D	Actividades generales y cierre de obra				
D-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1		0.00
D-02	Limpieza final de áreas intervenidas	global	1		0.00
Total L					0.00
Total USD\$					0.00

RESUMEN PRESUPUESTO REHABILITACIÓN SERVICIOS WASH 5 UNIDADES DE SALUD PRIORIZADAS DELCORREDOR SECO

N°	Departamento	Municipio	Región Metropolitana	Tipo de establecimiento	Establecimiento de Salud	Monto rehabilitación Lps
1	Franciso Morazán	Alubarén	Franciso Morazán	CIS	Alubarén	0.00
2		Curarén		CIS	Curarén	0.00
3		Reitoca		CIS	Reitoca	0.00
4	El Paraíso	Texiguat	El Paraíso	CIS	Texiguat	0.00
5		Vado Ancho		UAPS	Vado Ancho	0.00
MONTO TOTAL REHABILITACIÓN LPS						0.00
MONTO TOTAL REHABILITACIÓN USD						0.00
Disponible para imprevistos USD						
Disponible para imprevistos USD						