

CIS El Triunfo

Ubicación:

Municipio de El Triunfo, Departamento de Choluteca

Coordenada geografica

Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
TECH	Techos				0.00
TECH-01	Reparación de goteras en techo, incluye cambio de tornillos y aplicación de Sikaflex para sellar tornillos	global	1.00	0.00	0.00
INST-ELEC	Instalaciones eléctricas				0.00
INST-ELEC-01	Revisión de lampara panel led de 2' x 2'. Incluye cambio de tubos LED (3 unidades por lámpara)	unidad	5.00	0.00	0.00
INST-ELEC-02	Suministro e instalación de lampara panel led de 2' x 4'	unidad	6.00	0.00	0.00
INST-ELEC-03	Revisión circuitos iluminación	global	1.00	0.00	0.00
INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
INST-SAN-01	Suministro e instalación de inodoros, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	7.00	0.00	0.00
INST-SAN-02	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-03	Lavado y limpieza de inodoros en baños existente	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-04	Lavado y limpieza de lavamanos en baños existente (tipo pedestal)	unidad	3.00	0.00	0.00
INST-SAN-05	Lavado y limpieza de lavamanos en baños existente (empotrados)	unidad	4.00	0.00	0.00
INST-SAN-06	Lavado y limpieza de urinarios en baños pacientes (varones)	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-07	Desmontaje de inodoros en baños existente	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-08	Lavado y limpieza de paredes enchapadas de baños existentes	m2	131.02	0.00	0.00
INST-SAN-09	Instalación de trampa en drenaje de piso en sala de expulsivo, incluye demolición e instalación de piso	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-10	Suministro e instalación de grifo para ducha. Incluye ranurado, sellado e instalación de ceramica similar a la existente	unidad	2.00	0.00	0.00
PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
PUE-VENT-01	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	4.00	0.00	0.00
PUE-VENT-02	Suministro e instalación de puertas sencilla abatible de vidrio claro de 6mm la parte superior y acrilico de 5mm en parte inferior, marco de aluminio natural, deben incluir brazo hidraulico y tope de piso. Incluye desmontaje de puertas existentes	unidad	3.00	0.00	0.00
PUE-VENT-03	Suministro e instalación de puerta corrediza para ducha baño	unidad	2.00	0.00	0.00
ACAB	Acabados				0.00
ACAB-01	Pintura en paredes interiores con pintura Protecto High Standard esmalte. Incluye paredes internas de modulo de servicios sanitarios	m2	550.00	0.00	0.00
ACAB-02	Cambio de plafones de vinil de 2x2, similar al existente	unidad	100.00	0.00	0.00
ACAB-03	Piso ducha baño, incluye bordillo	unidad	2.00	0.00	0.00
OTR-ACT	Otras actividades				0.00

OTR-ACT-02	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
OTR-ACT-03	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
	Sub- Total				0.00
	TOTAL USD				0.00