

## Clinica de Maternidad San Marcos

Ubicación:

Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara

Coordenada geografica

Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
<b>TECH</b>	<b>Techos</b>				<b>0.00</b>
TECH-01	Reparación de goteras en techo, incluye cambio de tornillos y aplicación de Sikaflex para sellar tornillos	global	1.00	0.00	0.00
TECH-02	Estructura de techo canaleta galvanizada y lamina aluzinc cal 26. Incluye desmontaje techo existente	m2	25.00	0.00	0.00
TECH-03	Instalación de flashing en techos. Incluye desmontaje de flashing existente	ml	88.00	0.00	0.00
TECH-04	Reparación canal de aguas lluvias de concreto	ml	6.00	0.00	0.00
<b>INST-ELEC</b>	<b>Instalaciones eléctricas</b>				<b>0.00</b>
INST-ELEC-01	Suministro e instalación de lampara panel led de 2' x 4'	unidad	6.00	0.00	0.00
INST-ELEC-02	Suministro e instalación de ventiladores de techo	unidad	4.00	0.00	0.00
<b>INST-SAN</b>	<b>Instalaciones sanitarias</b>				<b>0.00</b>
INST-SAN-01	Suministro e instalación de inodoros, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	4.00	0.00	0.00
INST-SAN-02	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	4.00	0.00	0.00
INST-SAN-03	Lavado y limpieza de lavamanos en baños existente (tipo pedestal)	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-04	Suministro e instalación de grifo para ducha	unidad	5.00	0.00	0.00
INST-SAN-05	Restauración mueble lavatrastrs en sala de lavado de materiales	unidad	1.00	0.00	0.00
INST-SAN-06	Restauración mueble lavatrastrs en cocina	unidad	1.00	0.00	0.00
<b>PUE-VENT</b>	<b>Puertas y Ventanas</b>				<b>0.00</b>
PUE-VENT-01	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	5.00	0.00	0.00
PUE-VENT-02	Restauración puerta de madera	unidad	1.00	0.00	0.00
<b>ACAB</b>	<b>Acabados</b>				<b>0.00</b>
ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte. Incluye paredes internas de modulo de servicios sanitarios	m2	1,000.00	0.00	0.00
ACAB-02	Suministro e instalación de cielo falso de PVC	m2	57.00	0.00	0.00
ACAB-03	Piso ducha baño, incluye bordillo	unidad	5.00	0.00	0.00
ACAB-04	Enchapado de paredes de baño. Incluye demolición ceramica existente	m2	54.32	0.00	0.00
ACAB-05	Repellado y pulido de pared. Incluye demoler enchape de ceramica	m2	17.50	0.00	0.00
<b>OTR-ACT</b>	<b>Otras actividades</b>				<b>0.00</b>
OTR-ACT-02	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
OTR-ACT-03	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
	<b>Sub- Total</b>				<b>0.00</b>
	<b>TOTAL USD</b>				<b>0.00</b>