

Proyecto rehabilitación Laboratorio- Hospital Puerto Lempira

Propuesta rehabilitación Laboratorio

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	ACAB	Acabados				0.00
1	ACAB-01	Resane o entabicado de paredes	ml	25.00	0.00	0.00
2	ACAB-02	Repello de paredes	m2	60.00	0.00	0.00
3	ACAB-03	Boquete de Puertas	Unidad	2.00	0.00	0.00
4	ACAB-04	Pulido de paredes	m2	60.00	0.00	0.00
5	ACAB-05	Tallado de boquetes	ml	71.70	0.00	0.00
6	ACAB-06	Pulido de moquetas	ml	71.70	0.00	0.00
7	ACAB-07	Pintura de paredes nuevas	m2	145.00	0.00	0.00
8	ACAB-08	Resane y pintura de paredes existentes	m2	735.00	0.00	0.00
	TECH	Rehabilitación de Techos y Cielo Falso				0.00
9	TECH-01	Suministro e instalación de lámina tipo aluzinc calibre 26	m2	182.00	0.00	0.00
10	TECH-02	Suministro e instalación de aislador de temperatura prodex 5 mm aluminio-aluminio	m2	140.00	0.00	0.00
11	TECH-03	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco	m2	64.00	0.00	0.00
12	TECH-04	Restauración de cielo falso existente	global	1.00	0.00	0.00
	P-PISO	Rehabilitación de Pisos y aceras				0.00
13	P-PISO-01	Relleno y compactado con material local cernido en el sitio	m3	8.00	0.00	0.00
14	P-PISO-02	Firme de concreto	m2	64.00	0.00	0.00
15	P-PISO-03	Acera perimetral	m2	27.50	0.00	0.00
16	P-PISO-04	Piso de Porcelanato 60x60 cms	m2	64.00	0.00	0.00
17	P-PISO-05	Moldura para Piso de Porcelanato de 10x60 cms	ml	25.00	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
18	PUE-VENT-01	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	15.00	0.00	0.00
19	PUE-VENT-02	Suministro e Instalación de puertas de vidrio	unidad	3.00	0.00	0.00
20	PUE-VENT-03	Sumistro en instalación de puerta metálica tipo balcón	Unidad	2.00	0.00	0.00
21	PUE-VENT-04	Suministro e instalación de ventanas corredizas	m2	10.00	0.00	0.00
22	PUE-VENT-05	Suministro e instalación de balcones	m2	10.00	0.00	0.00
	INST-ELEC	Instalaciones Eléctricas				0.00
23	INST-ELEC-01	Suministro e instalación de lámpara LED. Incluye instalación	unidad	12.00	0.00	0.00

24	INST-ELEC-02	Suministro e instalación de lámpara LED. No incluye	Unidad	25.00	0.00	0.00
25	INST-ELEC-03	Suministro e instalación de roseta con foco LED	Unidad	4.00	0.00	0.00
26	INST-ELEC-04	Suministro e instalación de interruptor doble	unidad	4.00	0.00	0.00
27	INST-ELEC-05	Suministro e instalación de interruptor vaivén	unidad	2.00	0.00	0.00
28	INST-ELEC-06	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado. Incluye instalación eléctrica	unidad	12.00	0.00	0.00
29	INST-ELEC-07	Suministro e instalación de Aire Acondicionado de 12,000	unidad	4.00	0.00	0.00
30	INST-ELEC-08	Suministro e instalación de caja o centro de carga de 20	unidad	1.00	0.00	0.00
31	INST-ELEC-09	Suministro e instalación de tapa de centro de carga de 30	unidad	1.00	0.00	0.00
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
32	INST-SAN-01	Suministro e instalación de inodoros	Unidad	2.00	0.00	0.00
33	INST-SAN-02	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal	Unidad	2.00	0.00	0.00
34	INST-SAN-03	Restauración mueble de lavatrastos de 5.50 de largo	global	1.00	0.00	0.00
35	INST-SAN-04	Restauración mueble de lavatrastos de 3.00 de largo	global	1.00	0.00	0.00
36	INST-SAN-05	Suministro e instalación de grifo para lavatrastos	Unidad	1.00	0.00	0.00
37	INST-SAN-06	Construcción de mueble de lavatrastos (4.65 ml)	Unidad	4.00	0.00	0.00
38	INST-SAN-07	Conexión lavatrastos a sistema de aguas negras	global	1.00	0.00	0.00
39	INST-SAN-08	Retiro de cajas de registro de aguas residuales	Unidad	2.00	0.00	0.00
	OTRAS ACT	Otras actividades				0.00
40	OTR-ACT-01	Suministro e instalación de dispensadores de gel	global	3.00	0.00	0.00
41	OTR-ACT-02	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
42	OTR-ACT-03	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		TOTAL LEMPIRAS				0.00
		TOTAL USD				0.00
	m2 rehabilitacion	Costo m2				
	193	0.00				