

Centro de Salud: Tela
Ubicación:
Municipio de Tela, Departamento de Atlántida
Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
1	INST-SAN-01	Firme de concreto para instalación de tanque	m2	4.00	0.00	0.00
2	INST-SAN-02	Suministro e instalación de tanque de polietileno tri-capa 2,500 lts	unidad	1.00	0.00	0.00
3	INST-SAN-03	Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1/2 HP	unidad	1.00	0.00	0.00
4	INST-SAN-04	Suministro e instalación de tubería potable de 3/4" PVC SRD26	ml	20.00	0.00	0.00
5	INST-SAN-05	Suministro e instalación de inodoros en baños, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
6	INST-SAN-06	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
	INST-ELEC	Instalaciones eléctricas				0.00
7	INST-ELEC-01	Suministro e instalación de roseta y foco led	unidad	15.00	0.00	0.00
8	INST-ELEC-02	Salida para interruptores, incluye interruptor	unidad	12.00	0.00	0.00
9	INST-ELEC-03	Salida para interruptores vaiven, incluye interruptor	unidad	2.00	0.00	0.00
	TECH	Techos				0.00
10	TECH-01	Desmontaje de techo y cielo falso	m2	220.00	0.00	0.00
11	TECH-02	Restauración de tijeras de estructura metálica	unidad	6.00	0.00	0.00
12	TECH-03	Techo de canaleta y lamina aluzinc calibre 26	m2	220.00	0.00	0.00
13	TECH-04	Aislador de Temperatura Prodex 5mm 20X1.2mts Aluminio-Aluminio	m2	220.00	0.00	0.00
14	TECH-05	Suministro e instalación de canal de agua lluvia PVC Alto Caudal	ml	47.08	0.00	0.00
15	TECH-06	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias 3"	ml	24.00	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
16	PUE-VENT-01	Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	10.00	0.00	0.00
17	PUE-VENT-02	Suministro e instalación de vidrios de celosía faltantes (longitud promedio 1.00m)	unidad	100.00	0.00	0.00
18	PUE-VENT-03	Suministro e instalación de malla para ventana de celosía	m2	14.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
19	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	530.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
20	OTR-ACT-01	Pared de Durock, incluye estructura	m2	11.10	0.00	0.00
21	OTR-ACT-02	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
22	OTR-ACT-03	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: Siempre Viva
Ubicación:
Municipio de Siempre Viva, Departamento de Atlántida
Coordenada geográfica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
1	INST-SAN-01	Caja registro agua residuales	unidad	2.00	0.00	0.00
2	INST-SAN-02	Suministro e instalación de tubería PVC drenaje 4"	ml	15.00	0.00	0.00
3	INST-SAN-03	Lavado y limpieza de inodoros en baños existente	unidad	5.00	0.00	0.00
4	INST-SAN-04	Lavado y puesta en funcionamiento de lavamanos de pedestal en baños existentes	unidad	5.00	0.00	0.00
5	INST-SAN-05	Suministro e instalación de inodoros, incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	1.00	0.00	0.00
	INST-ELEC	Instalaciones eléctricas				0.00
6	INST-ELEC-01	Suministro e instalación de roseta y foco led	unidad	27.00	0.00	0.00
7	INST-ELEC-02	Salida para interruptores, incluye interruptor	unidad	20.00	0.00	0.00
8	INST-ELEC-03	Salida para interruptores vaiven, incluye interruptor	unidad	2.00	0.00	0.00
	TECH	Techos				0.00
9	TECH-01	Desmontaje techo y cielo falso	m2	366.15	0.00	0.00
10	TECH-02	Reparación canal de agua lluvia	ml	30.39	0.00	0.00
11	TECH-03	Adaptación de pared de culata lateral	global	1.00	0.00	0.00
12	TECH-04	Instalación techo	m2	366.15	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
13	PUE-VENT-01	Adaptación de puertas metálicas	unidad	7.00	0.00	0.00
14	PUE-VENT-02	Lijado y pintado de balcones ventanas	m2	15.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
15	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	200.00	0.00	0.00
16	ACAB-02	Suministro e instalación de piso de porcelanato	m2	111.09	0.00	0.00
17	ACAB-03	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco	m2	220.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
18	OTR-ACT-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
19	OTR-ACT-02	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: El Negrito

Ubicación:

Municipio de El Negrito, Departamento de Yoro

Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
1	INST-SAN-01	Suministro e instalación de tubería PVC Drenaje 4"	ml	10.00	0.00	0.00
2	INST-SAN-02	Suministro e instalación de inodoros, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
3	INST-SAN-03	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
	INST-ELEC	Instalaciones eléctricas				0.00
4	INST-ELEC-01	Salida para toma doble polarizado, incluye toma corriente	unidad	10.00	0.00	0.00
5	INST-ELEC-02	Salida para toma interruptores, incluye toma interruptor	unidad	8.00	0.00	0.00
6	INST-ELEC-03	Cambio de candela (dobles) y acrilico de lampara 2x4	unidad	10.00	0.00	0.00
7	INST-ELEC-04	Suministro e instalación de roseta y foco led	unidad	1.00	0.00	0.00
	TECH	Techos				0.00
8	TECH-01	Construcción fascia y aleros	ml	54.00	0.00	0.00
9	TECH-02	Revisión y reparación de goteras en techo	global	1.00	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
10	PUE-VENT-01	Restauración de puertas de madera	unidad	7.00	0.00	0.00
11	PUE-VENT-02	Suministro e instalación de puertas metálica troquelada	unidad	1.00	0.00	0.00
12	PUE-VENT-03	Suministro e instalación de puertas metálicas prefabricada	unidad	1.00	0.00	0.00
13	PUE-VENT-04	Suministr e instalación de balcon de estructura metálica	m2	10.92	0.00	0.00
14	PUE-VENT-05	Lijado y pintado de balcones ventanas	m2	18.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
15	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	430.00	0.00	0.00
16	ACAB-02	Pintura cielo falso de panelit	m2	112.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
17	OTR-ACT-01	Construcción acera perimetral ancho 0.60 metros, espesor 5 centímetros	ml	54.00	0.00	0.00
18	OTR-ACT-02	Sellar boquete patio frontal	m2	9.69	0.00	0.00
19	OTR-ACT-03	Pared de Durock, incluye estructura	m2	6.29	0.00	0.00
20	OTR-ACT-04	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
21	OTR-ACT-05	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00

Centro de Salud: Punta Ocote
Ubicación:
Municipio de El Negrito, Departamento de Yoro
Coordenada geografica

Item	Código	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
	INST-SAN	Instalaciones sanitarias				0.00
1	INST-SAN-01	Construcción Fosa Séptica para tratamiento de Aguas Residuales	global	1.00	0.00	0.00
2	INST-SAN-02	Construcción Poso de Absorción	global	1.00	0.00	0.00
3	INST-SAN-03	Suministro e instalación de tubería PVC Drenaje 4"	ml	30.00	0.00	0.00
4	INST-SAN-04	Suministro e instalación de inodoros, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	3.00	0.00	0.00
5	INST-SAN-05	Suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal en baños existente, no incluye instalación de tubería de agua potable y drenaje.	unidad	2.00	0.00	0.00
	PUE-VENT	Puertas y Ventanas				0.00
6	PUE-VENT-01	Lijado y pintado de puertas de madera	unidad	10.00	0.00	0.00
7	PUE-VENT-02	Lijado y pintado de balcones ventanas	m2	18.00	0.00	0.00
8	PUE-VENT-03	Suministro e instalación de puertas metálicas de tubo estructural y lamina lisa	unidad	2.00	0.00	0.00
	ACAB	Acabados				0.00
9	ACAB-01	Pintura en paredes interiores y exteriores con pintura Protecto High Standard esmalte	m2	800.00	0.00	0.00
10	ACAB-02	Instalación de piso de ceramica	m2	50.00	0.00	0.00
	OTR-ACT	Otras actividades				0.00
11	OTR-ACT-01	Botado de desperdicios de construcción	global	1.00	0.00	0.00
12	OTR-ACT-02	Limpieza final	global	1.00	0.00	0.00
		GRAN TOTAL L				0.00