

PREGUNTAS Y ESPUESTAS RELACIONADAS CON LA IL 005-2022

PARTE 2

Yoro

Se continua sin poder identificar los planos referentes a el pozo de absorción y la fosa séptica, favor adjuntarlos en el link correspondiente.

Fue adjunto el documento en el correo enviado con las respuestas anteriores, de igual manera puede revisar nuevamente el link, ya están incluidos.

<https://www.paho.org/es/miscelaneo/invitacion-licitar-005-hon-2022req22-00012207>

Esparta

El cielo falso existente en el área adjunta donde está el canal a reparar, se encuentra en buenas condiciones, sin embargo para la reparación del canal y desmontar el techo es necesario su completa demolición, es correcta nuestra apreciación?!

Lo ideal es tratar de mantener el cielo falso en buenas condiciones, si al momento de desmontar se daña entonces lo trataremos mediante orden de cambio con la Empresa adjudicada.

Dos caminos

Favor identificar el área de fundición de firme de concreto. Debe tomarse en cuenta el picado del firme de concreto para mayor adherencia?

El firme es en el Edificio Central y en la parte de enfrente para el drenaje, por favor ofertar con la cantidad de obra indicada en las actividades, una vez adjudicado se le indicará el área exacta a la Empresa. No necesita tomar en cuenta el picado, considere agregar un aditivo al concreto para mayor adherencia.

Tela

Como consideran el traslape de las láminas de asbesto con las nuevas láminas de aluzin color natural? Se debe considerar el capote? Puesto que no lo menciona.

Si claro, para todos los establecimientos con ese cambio, se deben considerar el capote donde se debe cambiar lamina.

Baja mar

Detalle en plano del mueble con lavatrastos.

Las especificaciones para el mueble de lavatrastos se indican en los términos de referencia en la actividad INST-SAN-07, la construcción es básica, no necesita plano.