

PREGUNTAS Y ESPUESTAS RELACIONADAS CON LA IL 005-2022

PARTE 3

1. En referencia a los proyecto de **El Níspero y San Luis** en donde hay fisuras en las cuales en algunos casos hay que demoler la pared, la cimentación y volver a construir la misma (según catálogo de actividades), pero a nuestra juicio y experiencia el problema no se resuelve en su totalidad, pues creemos que se deriva (las grietas) de otras situaciones, por ejemplo agua subterránea en el caso del **sitio del Níspero y en el caso de san Luis** el relleno en el que se asienta el centro de salud es deficiente. También hacer notar que en caso de **El Níspero** hay grietas que solo se van a reparar superficialmente pero dentro de un lapso de tiempo indeterminado volverá a aparecer en el mismo lugar o en un punto adyacente, esto porque surgirá de nuevo porque no se está atendiendo el origen de la patología.

Nuestra consulta se produce porque en el contrato modelo se menciona acerca de las garantías a largo plazo y con estas “reparaciones” creemos que volverá a aparecer estas patologías y no podemos asegurar el trabajo ya que no se esta atendiendo el origen de la misma.

R. El alcance del proyecto es la rehabilitación de los establecimientos de salud para que queden funcionales y seguros, no se pretende solventar afectaciones patológicas en suelos, ya que para ello se requieren estudios especializados fuera del alcance del proyecto. En cuanto a la garantía, la misma corresponde exclusivamente a las actividades realizadas en el marco del proyecto, si se presentan futuras afectaciones en otras áreas, estarán exentas de la responsabilidad del contratista.

2. En caso del suministro e instalación de puertas termo formadas en el **centro de salud de Concordia, Municipio de Concepción del norte**, medimos el boquete de las futuras puerta y estas tienen 1.90 m, lo que significa que las puertas no pueden ser termo formadas, sino puertas de tablero de plywood y esto no es la instrucción en la tdr del sitio ya se indica puertas termoformadas, pedimos también indicar el alcance del llavín de seguridad.

R. Las puertas solicitadas son puertas termoformadas, en caso de requerirse ajuste a los boquetes se gestionará mediante órdenes de cambio.

3. En caso del **centro de salud de Concordia** se propone la instalación de interruptores superficiales, la pregunta es la tubería a instalar sobre repello será conduit, emt o canaleta plástica?

R. Los toma corrientes y/o interruptores superficiales se deberán instalar con tubería EMT conduit.

4. En caso del **centro de salud de El Níspero** se propone la salida para tomacorriente, la especificación en el tdr menciona pero de interruptores. El tomacorriente se instalara como circuitos desde el centro de carga serán superficiales o bajo repello?

R. En El Níspero la actividad INST-ELEC-01 corresponde a suministro e instalación de tomacorrientes, hay un error en la redacción de los términos de referencia

1-Favor confirmar si el ofertante puede optar por participar en ciertos lotes del proceso o estamos obligados a ofertar por todos los lotes? Se adjudicara el proyecto por lotes o sera adjudicado a un solo oferente?

- Si, en los proyectos en lo que se considera instalación de piso porcelanato debe considerarse bajo el mismo ítem la moldura de porcelanato.

- Se adjunta plano de fosa séptica y pozo de absorción.

- Se confirma que en efecto, el ofertante puede optar por participar en ciertos lotes del proceso o individualmente en los establecimientos de salud de su conveniencia

San Manuel

1-Favor confirmar si es correcto que el ítem A-CONSULT-15 incluye 120 metros lineales de moldura porcelanato.

Los 120 m lineales de moldura corresponden al ítem ACAB-05. En todos los casos donde se instalará piso se debe incluir la moldura respectiva.

Proyecto CIS Tela

1-En que consiste ítem Tech-02 Restauracion de tijeras en estructura metalica. La actividad TECH-02 Consiste en lijar y pintar las tijeras de estructura metálica con pintura anticorrosiva (2 manos). (ver términos de referencia).

2-En este sitio se desmontara cielo falsobajo ítem Tech-01, pero no esta contemplado el suministro/instalacion de nuevo cielo falso, favor aclarar. . La actividad TECH-02 Consiste en lijar y pintar las tijeras de estructura metálica con pintura anticorrosiva (2 manos). (ver términos de referencia).

3-Que tipo de ducteria debe considerarse para las instalaciones electricas? sera de emt, pvc corrugado , poliducto o pvc cedula 20, favor confirmar. . Los ductos para los circuitos de iluminación se instalarán fijados en la estructura de techo, con tubería PVC Conduit cedula 40, con sus respectivos accesorios del mismo material. Se deberá aprovechar las instalaciones de ductos existentes para toma corriente e interruptores. Los toma corriente y/o interruptores superficiales se deberán instalar con tubería EMT conduit. (ver los TdR)

Proyecto Tacamiche

1-Cual es el alcance de ítem TECH-01 Revision y reparacion de goteras en techo, sera el sello de tornillos o estan visibles los agujeros en techo? Consiste en aplicar tapagoteras y aplicar sikaflex en tornillos

Dos Caminos

1-Se solicita esquema o plano para ítem R-S/HOSP-03 caseta de estructura metalica en la que se visualice altura de la misma y dimension de la puerta solicitada. Caseta de estructura

metálica, base de tubo estructural galvanizado 4x4 chapa 16, techo de canaleta 2x4 galvanizada, paredes y techo forrados con lámina de Aluzinc calibre 26. Dimensiones: ancho 1.50, largo:1.80. Puerta del mismo material con pasador y candado. Con esta descripción se puede presupuestar. Es una construcción básica, no necesita plano.

En los proyectos en lo que se considera instalacion de piso porcelanato debe considerarse bajo el mismo item la moldura de porcelanato o no se incluye este aspecto?

Punta Ocote

1-Se solicita diseño de fosa septica para tratamiento de aguas residuales.

2-Se solicita diseño de pozo de absorcion.

